

**ANEXO I AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, para a contratação de empresa para execução parcial da construção do prédio da Câmara Municipal de Morro Da Garça/MG.

Obs.: A empresa contratada executará os itens; 01, 03, (04, 4.1, 4.4, 4.5) e item 05 da planilha orçamentária, tendo em vista que o valor do recurso que a Câmara dispõe não comporta a execução integral do projeto e será realizada de forma parcial a execução. O prazo de execução da obra será de 03 meses, haja vista que a execução será de forma parcial, ou seja, o cronograma físico financeiro será alterado, porém não trará prejuízo na execução das obras.

Prezados Senhores:

Nosso preço global para o fornecimento de material e execução do serviço acima mencionada é de R\$ 217.340,54 (Duzentos e dezessete mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos) e será executada inteiramente de acordo com o Projeto Executivo disponibilizado pela Câmara Municipal de Morro da Garça.

**DECLARAÇÕES**

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar o serviço conforme todas as exigências do Projeto Executivo disponibilizado e descrito no item 1.1 deste Edital.
2. Declaramos que entregaremos o serviço dentro do prazo de 07 (sete) meses, conforme estipulado no Cronograma Físico-Financeiro constante no edital.
3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.
4. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.
5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.
6. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de 26,85% (vinte e seis, noventa e dois) por cento.

Morro da Garça, 20 de outubro de 2022.

**CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA**

CNPJ nº.: 45.159.728/0001-07

**Marlon Rocha Martins da Silva**

Sócio Administrativo

CPF nº.: 083.488.876-95

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA





OPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

OBRA: EXECUÇÃO PARCIAL DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA/MG

BDI SERVIÇO: 26,85%

LOCAL: CENTRO MORRO DA GARÇA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	IIO-PLA-010	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 5/40 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALITO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	2.898,81	3.677,14	2.898,81	3.677,14
		<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.898,81</b>		<b>3.677,14</b>
2		<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA</b>						
2.1	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMIÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	1,00	614,79	779,85	614,78	779,85
		<b>SUBTOTAL</b>				<b>614,78</b>		<b>779,85</b>
4		<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>						
4.1	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	60,00	137,93	174,96	8.275,80	10.497,60
4.2	96523	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,88	76,07	96,49	219,08	277,89
4.3	96527	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	16,54	99,70	126,46	1.649,03	2.091,64
4.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME. FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ?	M3	24,82	648,64	822,79	16.099,24	20.421,64
4.5	103672	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,77	646,24	819,75	1.790,08	2.270,70
4.6	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,36	663,11	841,15	2.228,04	2.826,26
4.7	030903	ACO CA-50 10,0mm (3/8") CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS	KG	852,68	13,88	17,60	11.835,19	15.007,16
4.8	030906	ACO CA-60 5,0mm COM CORTE E DOBRA-COLOCADO EM FORMAS	KG	313,96	13,36	16,94	4.194,50	5.318,48
4.9	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMIÃOS AF_06/2018	M2	115,00	39,27	49,81	4.516,05	5.728,15
		<b>SUBTOTAL</b>				<b>50.807,01</b>		<b>64.439,52</b>
5		<b>SUPRAESTRUTURA</b>						
5.1	ALV-TU-025	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	699,07	42,15	53,46	29.465,80	37.372,28
5.4	ED-19634	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	m2xmh	224,77	10,94	13,87	2.458,98	3.117,55
5.5	040566	LAJE PREMOOLDADA TRELICADA P/PISO(LAJOTA+VIGOTA)200kg/m2	M2	224,77	158,07	200,51	35.529,39	45.068,63
		<b>SUBTOTAL</b>				<b>67.454,17</b>		<b>85.558,46</b>
6		<b>TELHADO</b>						

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA  
 OBRA: EXECUÇÃO PARCIAL DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA/MG  
 LOCAL: CENTRO MORRO DA GARÇA

BDI SERVIÇO: 26,85%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNIT. SEMI BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL SEMI BDI	VALOR TOTAL COM BDI	
6.1	100170	COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO 6mm 2 AGUAS COM ESTRUTURA MADEIRA	M2	224,77	172,42	218,71	38.754,84	49.159,44	
6.2	ED-19513	ELETROCALHA USA (150X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	65,42	137,94	174,97	9.024,03	11.446,53	
6.3	ED-50668	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M	20,00	89,86	113,98	1.797,20	2.279,60	
<b>SUBTOTAL</b>								<b>1.797,20</b>	<b>62.885,57</b>
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>									<b>217.340,54</b>

**CONSTRUTORA PLYNNER ENGENHARIA LTDA**  
 CNPJ nº.: 45.159.728/0001-07  
 Marlon Rocha Martins da Silva  
 Sócio Administrativo  
 CPF nº.: 083.488.876-95





## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




PROponente:		CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA									
LOCAL:		CENTRO MORRO DA GARÇA									
OBRA:		EXECUÇÃO PARCIAL DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA/MG									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	POR MÊS					TOTAL (%)		
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL (%)			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.456,99	2,05%	FÍSICO	100,00%					100,00%	
				FINANCEIRO	R\$ 4.456,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.456,99	
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 64.439,52	29,65%	FÍSICO	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%		
				FINANCEIRO	R\$ 19.331,86	R\$ 19.331,86	R\$ 19.331,86	R\$ 6.443,95	R\$ 64.439,53		
5	SUPRAESTRUTURA	R\$ 85.558,46	39,37%	FÍSICO	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%		
				FINANCEIRO	R\$ 25.667,54	R\$ 25.667,54	R\$ 25.667,54	R\$ 8.555,85	R\$ 85.558,47		
6	TELHADO	R\$ 62.885,57	28,93%	FÍSICO	22,76%	20,70%	35,17%	21,37%	100,00%		
				FINANCEIRO	R\$ 49.456,39	R\$ 44.999,40	R\$ 76.442,19	R\$ 46.442,59	R\$ 217.340,54		
<b>TOTAIS</b>		<b>217.340,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>R\$ 49.456,39</b>	<b>R\$ 94.455,79</b>	<b>R\$ 170.897,98</b>	<b>R\$ 217.340,57</b>	<b>R\$ 217.340,54</b>		

**CONSTRUTORA PLANINER ENGENHARIA LTDA**

CNPJ nº.: 15.159.728/0001-07

Marlon Rocha Martins da Silva

Sócio Administrativo

CPF nº.: 083.488.876-95

**Empreendimento:** Execução parcial da construção do Prédio da Câmara Municipal de Morro da Garça/MG  
**Proponente:** Câmara Municipal de Morro da Garça  
**Alíquota ISS:** 3%

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,43%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>26,85%</b>

Limites (%) dos Itens de composição BDI, segundo Planilha Orçamentária Caixa.

1º Quartil	Médio	3º Quartil
3,00%	4,00%	5,50%
0,80%	0,80%	1,00%
0,97%	1,27%	1,27%
0,59%	1,23%	1,39%
6,16%	7,40%	8,96%
3,65%	3,65%	3,65%
0,00%	2,50%	5,00%
0,00%	4,50%	4,50%
20,34%	22,12%	25,00%

BDI calculado conforme fórmula:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CRPB)}$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Morro da Garça, 20 de outubro de 2022

**CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA**

CNPJ nº.: 45.159.728/0001-07

**Marlon Rocha Martins da Silva**

Sócio Administrativo

CPF nº.: 083.488.876-95






**ANEXO VIII AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 011/2022**  
**TOMADA DE PREÇO 001/2022**

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO**

A empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº.: 45.159.728/0001-07, estabelecida à rua João Pinheiro, 320 – Sala 1 e 2 – Centro - Sete Lagoas/MG, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, o Sr. Marlon Rocha Martins da Silva, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade nº MG-12.593.573 e do CPF nº.: 083.488.876-95, DECLARA, sob as penas da Lei e nos termos do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, que compromete a obedecer fielmente toda a Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente e ainda, a legislação superveniente ao referido Contrato, no exercício das atividades, bem como a executar a obra de acordo com os termos do edital e anexos.

Morro da Garça, 20 de outubro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA**

CNPJ nº.: 45.159.728/0001-07

**Marlon Rocha Martins da Silva**

Sócio Administrativo

CPF nº.: 083.488.876-95